

Statinių grupė

29-1 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla I. Kanto 7, Klaipėda

Statinys

8 Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos mokomasis korpusas

Žiniaraštis

1 Mokomojo korpuso 220 kabineto remonto darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Suma žiniaraščiui		Lt		Lapas 1
					Kaina		Lt		
					Vieneto kaina	Iš viso	Vieneto kaina	Iš viso	
1 Ardymo darbai									
1		Šviestuvų demontavimas	100vnt		0.130				
2		Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	vnt		2.000				
3		Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t		0.500				
4		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t		0.500				
5		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną t papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t		0.500				
Skiryje 1									
2 Bendrieji remonto darbai									
1		Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus) k8=1.17	100m2		0.950				
2		Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas sausais mišiniais k8=1.15	m2		10.000				
3		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2		0.950				
4		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2		0.950				
5		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2		0.950				
6		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2		0.950				
7		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2		0.950				
8		"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2		53.000				
9		Medinio karkaso įrengimas sienų aptaisymui dailylente	100m2		0.450				
10		Sienų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis	100m2		0.450				
11		Lentynų iš skydų įrengimas sienos	m2		2.000				
12		Šarvuotų durų blokų (lovinio profilio staktomis) įstatymas	vnt		1.000				
Skiryje 2									
žiniaraštyje 1									
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%									
Iš viso žiniaraštyje 1									

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2010.10 kainas

Statinių grupė **207 Lietuvos Aukštoji Jūreivystės mokykla**

Statinsys **2 Lietuvos Aukštoji Jūreivystės mokykla**

Žiniaraštis **1 Elektros montavimo darbai**

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Lt	
					Kaina	
					Vieneto kaina	Lt
Lapas 1						
Suma žiniaraščiui						
1						
1		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	1.400		
2		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	2.500		
3		KABELIS 3X1,5	m	140.000		
4		KABELIS 3X2,5	m	250.000		
5		Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0.160		
6		Šviestuvai 60x60 su 18W lempa	vnt	16.000		
7		36 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	1.000		
8		Paskirstymo skydelis	vnt	1.000		
9		Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	8.000		
10		Automatiniai jungikliai 1F 16A	vnt	8.000		
11		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.040		
12		Išjungėjai	vnt	4.000		
13		El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	0.510		
14		.Instaliaciniai loveliai su pertvara	m	51.000		
15		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.630		
16		Rozetės	vnt	63.000		
17		Skylių gręžimas	vnt	4.000		
18		Skylių iškalimas	vnt	1.000		
19		Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais gražtais mūro sienose	100vnt	0.670		
20		Paskirstymo dėžučių montavimas	100vnt	0.670		
21		Dėžutės	vnt	67.000		
22		Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	2.000		
23		Iki 0,4 kV įtampos elektros instaliacijos pereinamosios varžos matavimas (taškas)	10 vnt	6.700		
Skyriuje 1					
žiniaraštyje 1					
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
Iš viso žiniaraštyje 1					

Sudarė:

(Pavardė)

Darbų kiekių žiniaraštis

Sudaryta pagal 2010.03 kainas

Statinių grupė 11-03-15 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Statinys 1 Mokomosios klasės remontas

Žiniaraštis 8 VIDAUS SILPNŲ SROVIŲ TINKLAI

2011.03.15

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (Lt)			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Montavimo darbai ir medžiagos								
1		Esamų komutacinių spintų išmontavimas ir sumontavimas	vnt.	2,0				
2		Kompiuterinių komutacinių 6 Cat. 24 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt.	2,0				
3		Kompiuterinių komutacinių 2 Cat. 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt.	1,0				
4		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg (6 Cat.-883 m, 2 Cat. - 360 m)	100 m	12,43				
5		El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 200x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100 m	0,51				
6		Instaliacijos prietaisų (rozečių, 6 Cat.- 32 vnt., 2 cat. - 12 vnt.) montavimas plastikiniuose kanaluose	100 vnt.	0,44				
7		Komutacinis kabelis RJ45 UTP Cat.6 1.0m	vnt.	32,0				
8		Komutacinis kabelis RJ45 UTP Cat.6 3.0m	vnt.	21,0				
9		Komutacinis kabelis RJ45 UTP Cat.5 1m	vnt.	14,0				
10		Laidai ,VGA, DVI , garso su 3,5 colio kištukais, 15m lubose	vnt.	2,0				
11		Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta)	vnt.	44,0				

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje